Дигитално потписано
JANOŠ PAŽA
издавалац сертификата:
MUP Republike Srbije
17.03.2022. 10:52:27

" KOMGRAD" BAČKA TOPOLA
Javno preduzeće komunalno stambeno
građevinske delatnosti
Bačka Topola
ul.Matije Korvina 18
broj: 256 shandong
dana: 14.03.2022.

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA BAČKA TOPOLA
OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za prostorno planiranje,urbanizam,
građevinarstvo,zaštitu životne sredine
komunalno- stambene poslove i privredu
Bačka Topola, M .Tita 30

PREDMET: Izdavanje uslova za priključak na vodovod i na vod fekalne kanalizacije

Na osnovu Vašeg zahteva, br.: ROP-BTP-5972-LOC-1/2022 od 11.03.2022. godine i priložene tehničke dokumentacije kao i stanja na terenu, dajemo Vam predmetne uslove za Izgradnju fabrike betona sa privremenim kampom u Bačkoj Topoli, na katastarskim parcelama, broj : **6170 ,6171 ,6172** , **6173 ,6174/1 ,6174/4 ,i 6174/6** sve u k.o. Bačka Topola-grad.

Postojeći,izgrađeni, vod gradske vodovodne mreže , PE vodovodna cev, fi 110 mm, NP-10 bara, izgrađena je do čvora 8 na kraku VI i kroz čvor 5, krak I , do čvora 6 na kraku VII ,kako je prikazano na situaciji u prilogu. Za priključivanje , predmetnog objekta ,na gradsku vodovodnu mrežu , potrebno je izgraditi gradski vodovod , prečnika fi 110mm , NP-10 bara ,dužine cca 450,00 metara , na javnoj površini , od PE vodovodnih cevi i to od čvora 5 na kraku I , do granice parcele predmetnog objekta, sa ugradnjom potrebnih liveno-gvozdenih fazonskih komada i zasuna fi 100 mm neposredno nizvodno od čvora 5 na novom vodu vodovoda (parcela , broj parc. 6184/2 , situacija u prilogu) i to u šahti vodovoda u čvoru 5. Na nizvodnom kraju dovodne cevi ,prednjeg, gradskog vodovoda predvideti ugradnju nadzemnog protivpožarnog hidranta odgovarajućeg prečnika i konstrukcije.

Priključak predvideti sa vodovodnom cevi PE HD NP – 10 bara prečnika fi 110 mm preko odgovarajućih liveno gvozdenih fazonskih komada . Na prolazu ispod saobraćajnice predvideti ugradnju zaštitne cevi odgovarajućeg prečnika .

Na mestu priključka ,vodovodne cevi predmetnog objekta, na gradski vodovod, predvideti ugradnju ventila sa ugradbenom garniturom i okruglom kapom za mogućnost odvajanja vodovodne mreže predmetnog objekta od gradske mreže. Na parceli objekta,na udaljenosti ne većoj od 5,0 metara od granice parcele, na pristupačnom mestu, predvideti ugradnju kombinovanog vodomera prečnika po hidrauličkom proračunu (npr. DN-100/20 mm) i to u šahti vodomera, snabdeven sa dovoljnim brojem

zatvarača i montažno-demontažnim komadom za mogućnost demonaže radi zamene kao i servisiranja vodomera. Pri sadašnjem stanju izgrađenosti gradske vodovodne mreže i režima rada crpne stanice za snabdevanje vodom grada ,vladajući pritisak vodovodne mreže, na mestu priključka , iznosi 2,5 bara s tim da u letnjem periodu pada i ispod tih vrednosti. Jednovremeno prisutna količina vode iznosi 10 dm3/sekundi. Priključivanje na gradsku vodovodnu mrežu, vrši JP Komgrad iz Bačke Topole na osnovu zahteva a po važećem cenovniku . **Izgradnja šahte vodomera ostaje obaveza korisnika.**

Komunalne, fekalne, otpadne vode iz predmetnog objekta odvesti u vodonepropusnu AB septičku jamu na parceli objekta.

Atmosferske vode odvesti površinski.

Sve radove izvesti po važećem Zakonu o planiranju i izgradnji.

KOMGRAD